


Wasser/Wasser



Sole/Wasser

Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Die allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sowie evtl. örtliche Bestimmungen sind unbedingt einzuhalten!

Werte gelten für Verlegung in Installationsrohren bis zu 100m Leitungslänge.

Kabelauswahl nach Fremdfabrikatsvorgaben

Kabelverlegung nach DIN VDE 0100-520

ratiotherm Wärmepumpen WP-MAX-HiQ/LoQ-KK (2-stufig)

STEUER-SPANNUNG:		Sicherung		Kabel-Ømm²		
		B16	1pol.	3G	1,5	
KOMPRESSOR:						
Modul-Kombination			Sicherung		Kabel-Ømm²	
F21	F21		B50	3pol.	4G	10
F21	15		C50	3pol.	4G	10
F21	25		C63	3pol.	4G	16
F21	35		C63	3pol.	4G	16
15	15		C50	3pol.	4G	10
15	25		C63	3pol.	4G	16
15	35		C63	3pol.	4G	16
25	25		C63	3pol.	4G	16
25	35		C63	3pol.	4G	16
35	35		C63	3pol.	4G	16

Schaltschrank Kunde

Für den Kompressor wird ein eigener Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B benötigt!

Steuerspannung

Kompressor

EVU-Kontakt

